ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: Проект за ПУП – План схема, засягаща УПИ Х-290, кв.27, с.Здравец,общ.Търговище.

Възложител: Добромир

ЧАСТ : ВиК схеми

Настоящата проектна разработка третира необходимите ВиК връзки във фаза схеми засягащо УПИ Х-290, кв.27, с.Здравец.

Обяснителната записка и ВиК схеми са изготвени и съобразени с бъдещото застрояване. Посочва се начина за снабдяване на имота с питейно-битова вода и отвеждане на битовите отпадъчни води.

1.Водопровод

По прилежащата улица пред имот УПИ Х-290 няма изграден уличен водопровод, видно от изходни данни за проектиране на ВиК - Търговище. За захранване на УПИ на с вода за питейно–битови нужди е предвидено да се проектира нов уличен водопровод с приблизителна дължина около 70м. Водовземането ще се направи от съществуващ водопровод изпълнен от тръби Ф60 АС североизточно от имота . Точката на водовземане се определя съобразно „Изходни данни за проектиране" изх.N453/19.11.2021г. издадени от ВиК ООД-Търговище. Трасето ще минава по улицата показана в приложената ситуация. Уличния водопровод и площадковите водопроводи ще бъдат от тръби полиетилен висока плътност

Диаметъра на водопроводното отклонение ще се уточни в следваща фаза проектиране, като на 0,5 м. от бордюра на тротоара ще се монтира тротоарен спирателен кран с предпазна охранителна гарнитура и чугунено гърне.

За измерване на консумираните водните количества след влизане на отклонението в парцела след пресичане на регулационната граница ще се изгради водомерна шахта с водомерно-арматурен възел.

За захранването на бъдещата жилищна сградата с питейна вода ще се проектира и изпълни площадкова водопроводна мрежа.

2.Канализация

На територията в близост до имота няма проектирана и изградена канализационна мрежа.

За решаване на проблема с отпадъчните битово-фекални води, ще се проектира в УПИ, както е показано на чертежа, изграждане на безотточен резервоар оразмерен според броя на потребителите. Същият ще се изпразва периодично чрез фекална машина и фекално битовите води ще се транспортират до точка, указана от „ ВиК" ООД. Това ще продължи до изграждане на улична канализация в района .

Дъждовните води ще се оттичат свободно по терена.
ВиК схемите са посочени в графичната част на проекта.

КИИП
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 15265
Специал: ВС
Частична проектна по удостоверение за ППП
ВАЖА СЛАБИЯНТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Проектант: ..... Под
/ инж.Тонка Джорева /