ОБЕКТ: Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК пред ПИ 73626.507.389 (електрозахранен от ТП Камчия) до ново електромерно табло ТЕПО пред ПИ 73626.507.756 (идентичен с УПИ IX, кв. 132), ул. "Перник"№1, гр. Търговище, за захранване на многофамилна жилищна сграда

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящата план – схема е изработена на базата на проект за обекта по част „Електро", актуална извадка от специализарана карта за устройствено планиране на гр.Търговище за УПИ IX в кв.132 и кадастрална карта на гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище.

За трасето на кабела Н.Н. 0.4 kV е изработена план-схема за да се определят имотите и площта от тях, засегнати от кабела и сервитута на подземната кабелна линия. Сервитутът на подземния кабел 0.4 Kv в урбанизирани територии е 1,5 м. от едната страна и 0,6 м. от другата страна – към сгради. Сервитутната зона се обособява за изграждане, експлоатация и ремонт съгласно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ.

Трасето на подземния кабел преминава през следните поземлени имоти:

- 73626.507.386 – трасе през имота 21.94м и сервитут 47.99 кв.м.
- 73626.507.495 – трасе през имота 17.43м и сервитут 40.58 кв.м.

План-схемата е представена в графичен вид на чертеж в М 1:500. На плана са нанесени границите и номерата на поземлените имоти, трасето на кабела, сервитутните линии по които се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на поземлените имоти и подробните точки по оста и сервитутните линии вляво и вдясно на трасето.

Общата площ на новата сервитутна зона е 88.57 кв.м. Общата дължина на трасето на подземната кабелна линия е 39.37 м.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 16174
ГПГ
Части на проекта: по удостоверение за ППП

Възложител:

Съставил: /инж. Г. Андреев/