До
Кмета на Община Търговище

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
пощ. код 7700 тел.68700
Регистрац. индекс/дата
53-00-1044/ 07.10.20.

МОЛБА

от Тодор [redacted] Димитров управител на „Тодор [redacted]- Риболов" ЕООД ЕИК 202316433 с адрес гр. Лозница м-ст "Юртлук", №2 [redacted]есионер на [redacted]овир „Мировец" землището на с. Мировец, общ. Търговище, със собственик Община [redacted]ище

Уважаеми г-н Кмет,

Имам сключен договор за концесия с № Д-Кн-3/27.08.2015 г. на язовир „Мировец" землището на с. Мировец, общ. Търговище. Поради продължилото безводие и настъпилата суша на територията на Община Търговище а и в цялата страна отдаденият ми язовир „Мировец" на концесия пресъхна напълно през месец март. Имайки в предвид този факт съм поставен в невъзможност да упражнявам основната си дейност от договора за концесия а именно: рибопроизводство, развъждане на риба, зарибителен материал и други аквакултури.

По време на сушата доста от рибата ми умря поради липса на достатъчно вода в язовира, за което претърпях доста финансови загуби. Към настоящия момент язовир „Мировец" е на пълно пресъхнал. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 3 и чл. 31 от договора за концесия сключен с Община Търговище, моля да бъда освободен от концесионни вноски за периода на безводие същевременно договора да бъде удължен за периода на безводие.

Считам че молбата ми ще бъде удовлетворена в разумни срокове.

С уважение: [redacted]
Тодор Димитров – управител на
„Тодор Димитров – риболов" ЕООД
Концесионер на язовир Мировец, общ.Търговище

ТОДОР ДИМИТРОВ-РИБОЛОВ * ЕООД * гр. Лозница

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Ф-П-НЯСС-08.02-01

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„НАДЗОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ"
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № 05-04-30/09.07.2019
ОТ ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

Днес, 08.07.2019, представители на Главна дирекция НЯСС
1. Ростисла[illegible]миров Раденков на длъжност инспектор в РО НЯСС "Североизточна България" О[illegible]мен
2. Явор Мл[illegible]Димитров на длъжност началник на отдел в РО НЯСС "Североизточна България"
в присъствие
1. Велислав [illegible]а Самсиев на длъжност Специалист "О и С" в община Търговище, гр. Търговище, и[illegible]ода". Представител на собственика

извършиха проверка на техническото и експлоатационно състояние на:
Име на язовира: яз. "Мировец"

Област: Търговище **Община:** Търговище
Номер на имота: Поземлен имот с № 48338.3.116
Акт за собственост: № 199/18.04.2019 г.
Землище на с. Мировец
Собственик: община Търговище, ЕИК: 000875920
Представляващ: д-р Дарин Иванов Димитров - Кмет на община Търговище

Оператор на язовирна стена и съоръженията към нея: "СМ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Разград, жк. "Освобождение" № 3, ет. 1, ап. 3, ЕИК: 204509071
Договор с оператор: № 01-277 от 13.12.2018 г. - до 13.12.2019 г.

I. ДАННИ ЗА ЯЗОВИРНАТА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ:
Класификация на стената по чл.141а, ал.1 и 2 от Закона за водите: Малка
Залята площ [dka]: 28,25 **Завирен обем [m^3]:** 14 000
Водосборна област на язовира [km^2]: 1,2
Предназначение: Рибовъдство **Тип язовирна стена:** Земнонасипна
Височина: 6 [m] **Дължина:** 73 [m]
Обем при НВРВН: 14 000 [m^3] **Обем при НИРВН:** 1 000 [m^3]
Преливник с оразмерително водно количество Q_{max}: Няма данни [m^3/s]
Основен изпускател с оразмерително водно количество Q_{max}: 0,2 [m^3/s]

II. КОНСТАТАЦИИ НА СЪСТОЯНИЕТО:

Характерни условия и обстоятелства при провеждане на инспекцията:
Метеорологични: Добри **Видимост:** Добра **Достъп:** Нормален
Обем на язовира в момента на проверката: Няма данни [m^3]
Кота водно ниво: ВН към момента на проверката около 1.5 м под кота преливен ръб. [m]
Други констатации установени при проверката:
1. Корона: Изпълнена е без настилка. Неизправна, наблюдава се пропадане на короната напречно, в средната част на язовирната стена с широчина около 1 - 1.5 м и дълбочина от около 0.5 м.; **2. Воден откос:** С неправилна геометрия, почти отвесен. Свлечена каменна броня по цялото протежение на откоса до около 1м. под кота корона. Над тази кота на места са поставени бетонни стълбчета за опъване на телена мрежа с цел укрепване на откоса, но и те самите са започнали да се свличат.; **3. Въздушен откос:** Изпълнен без берма и дренажна призма. Не се наблюдават следи от филтрация. В посока левия скат на язовирната стена се наблюдава свлечен участък по въздушния откос с широчина от около 3 - 4 м.; **4. Основен изпускател:** Безнапорен с диаметър Ф 300 мм. Изправен съгласно представен протокол за манипулации от 29.03.2019 г. След ОИ следва отвеждащ канал с трапецовиден профил без облицовка. Енергогасител не е изграждан.; **5. Преливник:** Челен, с трапецовиден земен профил, изпълнен към десен скат. След преливника няма ясно изразено дере, водите следват естествения наклон на терена и попадат в един от ръкавите на разположения по - долу яз. "Бели лом". Към левия скат на язовирната стена е направен опит за изпълнение на втори преливник чрез прокопаването на канал и непосредствена близост до стената, което е довело и до засягане нейната цялост в тази яма, а отвеждането на водите се получава в непосредствена близост до въздушния откос.; **6. Речно корито след язовирната стена:** След около 300 м водите от язовира постъпват в един от ръкавите на разположения по - долу яз. "Бели лом".; **7. Други:** На язовира няма изградена КИС.

Резултати и анализа от наличния наблюдения и измервания с КИС: Няма

Опис на представени документи, сведения, обяснения и други, събрани в хода на проверката: 1. Акт за общинска собственост.; 2. Скица на имота.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДПИСАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ, НАЗНАЧЕНИ СЪС ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ ПО ЧЛ. 138А, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ: Изпълнени:

Да се ограничи достъпа и преминаването по короната на язовирната стена.Срок:30.04.2019г.
Да се намали водното ниво на 1м. под кота преливен ръб. Срок: 30.11.2018 г.

Неизпълнени: Да се възстанови геометрията на язовирната стена. Срок: 30.04.2019 г.

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДПИСАНИЯТА НА ГД НЯСС ПО КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № 05-04-64/12.07.2018 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО И ЕКСПЛОАТАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА ЯЗОВИРИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ: Изпълнени:

Да се представи инструкция за експлоатация на язовира. 31.08.2018 г.
Да се представи протокол за манипулации с крана на основния изпускател. 14.09.2018 г.

V. ПРЕДПИСАНИЯ:

1. **По техническата документация:**

1. Да се представи програма за технически контрол на язовира. Срок: 09.08.2019 г.

2. Да се представи проект за Контролно-измервателна система на язовира. Срок: 09.08.2019 г.

2. По осъществяване на безопасна техническа експлоатация:

1. Да се извършат ремонтно - възстановителни работи до привеждането на короната в експлоатационно състояние. Срок: 12.09.2019 г.

2. Да си извършат ремонтно - възстановителни работи до привеждането на каменната броня и геометричния профил на водния откос в експлоатационно състояние. Срок: 12.09.2019 г.

3. Да се възстанови профила на язовирната стена в зоната на изкопания към левия екат преливник. Срок: 12.09.2019 г.

4. Да се понижи контролирано водното ниво под участъка с нарушена броня и се поддържа такова до приключването на ремонтно - възстановителните работи по т. 2.1, 2.2 и 2.3. **Срок:** Начало на понижаването до 3 дни и съгласно Инструкцията за експлоатация.

На основание чл. 190а, ал. 2 от Закона за водите за изпълнението на всички предписания е отговорен Собственикът на язовирната стена и съоръженията към нея.

За изпълнението на дадените задължителни предписания собствениците уведомяват писмено председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" – РО НЯСС "Североизточна България", с адрес в гр. Варна, ул. Мургаш № 5, ет. 3 в срок: 7 дни.

Настоящият протокол се съставя на основание чл. 190б от Закона за водите в два еднообразни екземпляра – за собственика на язовирната стена и съоръженията към нея и за ДАМТН.

Извършили проверката:

1. ..... *(подпис)*
2. ..... *(подпис)*

Присъствали проверката:

1. ..... *(подпис)*
2. ..... *(подпис)*
3. ..... *(подпис)*

Запознах се със съдържанието на настоящия констативен протокол:

(собствено и фамилно име на собственика/оператора/упълномощено лице, посочва се качеството на лицето)

..... г.
(дата)

..... *(подпис)*

УТВЪРДИЛ
МИТКО СТАЙКОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ПРОТОКОЛ № 38
ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

На 08.10.2019г. в изпълнение на Заповед № 119/3.04.2019 г. изменена със Заповед № 394/02.10.2019г. на Областния управител на област Търговище, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, комисия в състав:

Председател: Панайот Димитров – Зам. Областен управител на област Търговище
и членове:
1. Представители на „Напоителни системи" ЕАД-клон Долен Дунав -Търговище инж. Станимир Иванов – специалист отдел „В.Я.Е.П." на ХМФ със заместници Красен Димитров – технически ръководител ХТР-Търговище и инж. Светослав Славов – ръководител отдел „В.Я.Е.П. на ХМФ";
2. Представител на Басейнова дирекция „Дунавски район" с център Плевен, сектор Русе – инж. Наталия Колева - гл. експерт в Дирекция „Контрол" с изнесено работно място гр. Русе;
3. Представители на Басейнова дирекция „Черноморски район" – Данаил Добрев – мл. Експерт Дирекция „Контрол" със заместник Мария Кирова – мл. Експерт Дирекция „Контрол"
4. Представител на Областна администрация – Търговище – Станислава Василева – мл.експерт ОМП;
5. Представител на ОД на МВР – Търговище - инж. Виолин Петров – старши експерт ОМП ;
6. Представители на Държавна агенция по метрологичен и технически надзор – София - Явор Димитров – началник РО СИБ със заместник Ростислав Раденков – инспектор РО СИБ;
7. Представители на РИОСВ – Шумен - инж. Веселин Василев – началник отдел „КОС", инж. Пепа Савова – ст. експерт, Анна Калимарова – мл. Експерт и Ахмед Наджи – ст. експерт в зависимост от заетостта им;
8. Представители на ОД „Земеделие" гр. Търговище – Драгомир Драгиев – мл. Експерт със заместник Донко Донков – главен секретар
9. Представители на РД на ПБЗН гр. Търговище – Диан Захариев – инспектор по ЗН (РХБЗ) със заместник Светла Полкова – ст. Инспектор ВПД началник на група „ПК и ПД" ;
10. Представител на „Водоснабдяване и канализация" – инж. Лидия Миланова – ръководител ПТО
11. Представители на Общинските администрации за проверяваните водни обекти съгласно графика:
- Търговище – Велислав Самсиев – специалист „О и С" и инж. Симислав Михайлов – управител на „СМ Консулт инженеринг" ЕООД, изпълняващ задълженията на „Оператор на язовирна стена" за язовирите собственост на Община Търговище;
- Попово – Станислава Николова – старши експерт в дирекция „ФСДУС" в общината и Пламен Павлов - ръководител звено "Охрана и контрол";
- Омуртаг – Юнал Османов – Зам. кмет на община Омуртаг , Сузана Стефанова – ст. Експерт ОМП и ЗКИ и инж. Елсен Мехмедов – гл. експерт Строителство и контрол;
- Антоново – Хюсеин Ахмедов – гл. специалист в дирекция АПИО;
- Опака – Илмаз Османов – ст.специалист ОМП и ГЗ .

В присъствието на:

1. Велислав Самсиев – специалист „О и С" общ.Търговище

извършиха проверка на техническото и експлоатационно състояние на:

Име на язовира: яз. „Мировец"
Експлоатационно състояние:
√в експлоатация □*изведен от експлоатация* □ *в ремонт* □ *друго състояние*

Номер на имота: № 48338.3.116 ***Землище: гр. /с./*** с.Мировец
Община: Търговище **Област:** Търговище
Собственик: община Търговище ЕИК/ЕГН 000875920
Наемател: „ТОДОР ДИМИТРОВ – РИБОЛОВ" ЕООД, ЕИК/ЕГН 202316433
Оператор на язовирна стена и съоръженията към нея: „СМ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ЕИК: 204509071
Договор с оператор: №01-277 от 13.12.2018 до 13.12.2019
Изграден на воден обект /река/ Дере – Аша Ясак
Най близко населено място след язовирната стена, *разстояние км:* Няма
Застрашено ли е населеното място при авария на язовирната стена и съоръженията към нея: да; не

I. ХАРАКТЕРНИ УСЛОВИЯ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОГЛЕДА

Метеорологични: *√ Добри,* □ *Дъжд,* □ *Снеговалеж,* □ *Силен вятър,* □ *Снежна покривка,*
Видимост: *√ Добра,* □ *Лоша,* .....
Достъп: □ *Няма,* *√ Има,* □ *Нормален,* □ *Труден,* *√ С МПС с висока проходимост,* □ *Пеш -* ..... *км*

II. ДАННИ ЗА ЯЗОВИРА, ЯЗОВИРНАТА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ:

1. **Наличност на документация:** □ *Проектна документация* □ *Актуален технически паспорт* □ *Данни от мониторинг* □ *Анализи* *√ Програма за технически контрол* *√Инструкции за експлоатация* *√ Актуален аварийен план* □ *Няма* □ *Други:* .....

2. **Технически параметри за язовирната стена и съоръженията към нея:**

√По документация □ *По данни на собственика/оператора* □ *Няма данни*
Обем на язовира [м³]: 14000 **Залята площ [dka]** 28,25
Тип язовирна стена: Земнонасипна **Предназначение:** Напояване и отглеждане на аквакултури
Височина: 6[м] **Дължина**: 73[м]
Кота НВРВН:.....[м] **Обем при НВРВН:** ...14 000.....[м³]
Кота НВВН: .....[м] **Обем при НПРВН:** ...1 000.....[м³]
Корона: Кота .....[м] **Дължина**:..... [м], **Ширина**:..... [м]
Преливник, вид: Челен с трапецовиден земен профил, изпълнен към десния скат. След преливника следва отвеждащ канал с трапецовиден профил без облицовка.
с Qmax ...6,5..... [m^3/s]
Основен изпускател, вид: Безнапорен с Ф 300 мм. След ОИ следва отвеждащ канал с трапецовиден профил без облицовка. Енергогасител не е изграждан.
с Qmax ...0,2..... [m^3/s]
Диаметър ОИ : 300 [mm] **Брой тръби**: 1 **Затворни органи:** СК

III. КОНСТАТАЦИИ НА СЪСТОЯНИЕТО:

КВН в момента на проверката : ..... [м]
Степен на завиряване: *ВН на кота мъртъв обем*

Контролно-измерителни системи:

√Няма Има

Вид: Нивомерна ..... бр. рейки *Изправна* □*Неизправна*

Геодезична..... бр. репери □ *Изправна* □*Неизправна*

Пиезометрична ..... бр. пиезометри □ *Изправна* □ *Неизправна*

Речно корито до 500 м след язовирната стена:

□ *Обрасло* √ *Почистено* □ *Непочистено* □ *Наличие на постройки*

Видимо проводимо.

Оценка на създадената организация за експлоатация на язовира и съоръженията му в екстремна, предаварийна и аварийна ситуации: 1.Добра

/Описва се каква е създадената организация, какви мероприятия включва. Дава се оценка на създадената организация: 1. добра, 2. незадоволителна, 3. няма /

Други констатации установени при проверката:

1.Корона – Изпълнена е без настилка. Наблюдава се свлечен участък в средната част на короната.

2.Воден откос – с неправилна геометрия, почти отвесен. Свличане на бронята по цялото протежение на откоса до около 1м под кота корона. Над тази зона на места са поставени бетонени стълбчета за опъване на телена мрежа , с цел укрепване на откоса, но и самите те са започнали да се свличат.

3.Въздушен откос – Наблюдава се изровен участък на откоса в посока левия скат.

4.ОИ – СК затворен към момента на проверката. Изправен.

5.Преливник - към левия скат на язовирната стена е направен опит за изпълнение на втори преливник, чрез прокопаване на канал в непосредствена близост до стената, което е довело до засягане на нейната цялост в тази зона.

Опис на представени документи, сведения и други, събрани в хода на проверката:

1.Акт за ПОС № 199/18.05.2018 г.

2.Скица.

3.Авариен план. – 2018г.

4.Договор с оператор. – от 29.06.2018

5.Анализ на техническото състояние от оператор от 04.2017

Налични анализи и доклади за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея .....

.....

Историческа справка по данни на собственика/оператора или техническия паспорт:

Построен през няма данни *година*

Изпълнени ремонти: *няма данни*

Аварии: *няма данни*

Изпълнение на предписанията на Комисията по заповед на Областния управител /КОТЕСЯС/ от предходните технически прегледи:

√ не са изпълнени – да се възстанови геометрията на стената

□ *изпълнени*

IV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Техническото състояние на Язовирната стена и съоръженията към нея се определя като:

1.изправно,отговаря на показателите за сигурност;

√2.неизправно – частично работоспособно;

а) е нарушен поне един от показателите за технологична сигурност без опасност за конструктивната сигурност,предприема се ремонт;

√б) е нарушен поне един от показателите за конструктивна сигурност и/или показателите за опазване на околната среда при удовлетворителни показатели за технологична сигурност; в този случай след анализ на техническото състояние се налагат ограничения в натоварването;предприема се ремонт;

3.неизправно – неработоспособно,нарушени показатели за технологична сигурност и конструктивна сигурност,налагат се ограничения в натоварването и се предприемат ремонтни работи или реконструкция;

4.предаварийно – по-нататъшната експлоатация е недопустима поради неприемлив риск за хора,материални ценности и околна среда;извежда се от експлоатация до довеждане в състояние по предходните точки

IV. ПРЕДПИСАНИЯ:

1. **По техническата документация:**

.....

Отговорник: Срок: .....

2. **По осъществяване на безопасна техническа експлоатация:**

1. Водното ниво на язовира да се поддържа на кота мъртъв обем.

Отговорник: собственик Срок: До приключване на ремонтно-възстановителните дейности по язовирната стена.

КОМИСИЯ:

Председател : Панайот Димитров

Членове:

Фамилия, подпис:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....
11. .....

Особено мнение: Не сме присъствали на проверката.

Запознах се със съдържанието на настоящия констативен протокол:

.....

(собствено и фамилно име на собственика/оператора/упълномощено лице, посочва се качеството на лицето)

..... г. .....

(дата) *(подпис)*