2xNAYY-j 4x185мм2
Lтрасе=134 м, Lкабел=154 м
в изкоп 0.8/0,6м
работен и резервен кабел

1xNAYY-j 4x185мм2
L=133м.
работен и резервен кабел

ТП "Изток"
20/0.4kV

2xNAYY-j 4x185мм2
Lтрасе=202 м, Lкабел=222 м
в изкоп 0.8/0,6м
работен и резервен кабел

ул.Епископ Софроний

ул.Стефан Караджа

ЗА ЕКОЛ. ЧИСТО ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВСКА СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ

ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

ЗА ГОЦ

ЗА КОМПЛ. ЖИЛ. ЗАСТРОЯВАНЕ А
ПОЛУПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ

ЗА УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕНТЪР

ЗА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ

Тяло "А"

Тяло "В"

ШК-7

ТЕПО

резервоар

СЪГЛАСУВАЛИ	
ПБ	инж. И. Атанасов
Геодезия	инж. Д. Петров
ПБЗ	инж. И. Иванов
ПУСО	инж. И. Иванов

К-75
Проектиране на електрически съоръжения и инсталации
9000, гр.Варна, ул."Т. Делчев" №35, офис 1
GSM 0889 399 159
e-mail: kajmakanov@gmail.com

Длъжност	Име	Подпис
ПРОЕКТАНТ:	инж. И. АТАНАСОВ	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АД

ОБЕКТ: Външно кабелно електрозахранване 0,4kV и резервно захранване 0,4kV от ТП"Изток" 20/0.4kV, до две ШК-7 и сградно отклонение на две електромерни табла тип ТЕПО монтирани на границата на имота на ул"Стефан Караджа" и ул."Епископ Софроний" - УПИ XXIII-539,(ПИ 73626.507.735), кв.68 , гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище

Име на чертежа: Ситуация

ЧАСТ	ФАЗА	МАЩАБ
ЕЛ	ТП	1:300
ДАТА		РЕВИЗИЯ
04.2022		0

Чертеж No:ЕРП-ЕЛ-1 Лист: 1 Вс. листи: 1