Изтегляне в PVC тръби Ф110мм, 3бр.
L=6м, изкоп 1.1/0.6м в бетонов кожух

Изтегляне в стом. тръби Ф125мм
L=4м, 1бр., изкоп 0.8/0.4м

Изтегляне в PVC тръби Ф110мм
L=3м, 1бр., изкоп 0.8/0.4м

ТЕПО
P=151kW
ΔU=3.74%

HDPE тръба Ф110мм, L=77м
положена успоредно на новата КЛ

БКТП Шейново

Изтегляне в PVC тръби Ф110мм
L=5м, 1бр., изкоп 0.8/0.4м

Изтегляне в PVC тръби Ф110мм
L=5м, 1бр., изкоп 0.8/0.4м

NAYY-j 3x240+120мм2, Lкабел=44м
Lтрасе=38.29м, изкоп 0.8/0.4м
ШК-7 - ШК-4

NAYY-j 3x240+120мм2, Lкабел=102м
Lтрасе=95.47м, изкоп 0.8/0.4м
ШК-4 - ТЕПО

Изтегляне в PVC тръби Ф110мм
L=8м, 1бр., хоризонтален сондаж

Изтегляне в стом. тръби Ф125мм
L=4м, 1бр., изкоп 0.8/0.4м

ШК-4
P=151kW
ΔU=2.34%

ШК-7-същ.

NAYY-j 3x240+120мм2, Lкабел=170м
Lтрасе=158.77м, изкоп 0.8/0.4м
БКТП "Шейново" - ШК-4

Изтегляне в PVC тръби Ф110мм
L=7м, 1бр., хоризонтален сондаж

Изтегляне в PVC тръби Ф110мм
L=8м, 1бр., изкоп 0.8/0.4м

Изтегляне в PVC тръби Ф110мм
L=4м, 1бр., изкоп 0.8/0.4м

HDPE тръба Ф110мм, L=164м
положена успоредно на новата КЛ

ул. Петрохан

ул. Скобинско

ул. Росица

ГАЗ

ЗАБЕЛЕЖКА: При наличие на съществуващи тръби в местата на пресичане, новите кабели ще се изтеглят в тях.

АресГаз ЕАД СЪГЛАСУВА:
ЗА СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА В ПОСОЧЕНИЯ ОБХВАТ
ИМА ИЗГРАДЕНА ГАЗОРАЗП
Писмо Изх № Тел. ко
Дата 13.12.2023 Подпис
Диспечерски център „АРЕСГАЗ"
газопровод „АРЕСГАЗ ЕАД
офис Търговище - 0601-70-7000

АресГаз ЕАД ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Преди започване на изкопните работи да се уведоми „АРЕСГАЗ" ЕАД, за да се осигури представител за трасиране на газопроводите.
2. В местата на пресичане и непосредствена близост с газоразпределителната мрежа, изкопните работи да се извършат ръчно, като се предвиди укрепване на изкопа при необходимост.
3. Да се спазват нормативно определените хоризонтални и вертикални разстояния до газоразпределителната мрежа.
4. Всички нанесени щети по газоразпределителната мрежа се възстановяват за сметка на възложителя на строежа.

ЛЕГЕНДА
- Новопроектиран кабел
- Изтегляне в PVC тръба
- Изтегляне в стоманена тръба
- Разпределителна касета
- Електромерно табло
- Заземление
- Граница по кадастрална карта
- Тахиметрична снимка
- Регулация
- Дворищна регулация

СПАТО www.spato.bg
6220

ОБЕКТ	Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от БКТП Шейново до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 73626.511.384 и от ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VIII-347, кв. 190 (идентичен с ПИ 73626.511.347), ул. Росица, по плана на гр. Търговище, кабелна линия 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф ШК-7 пред ПИ 73626.511.196 до ШК-4 пред ПИ 73626.511.384
Възложител	Електроразпределение Север АД
Възложител	
Проектант	инж. Ст. Стоянов

Проектант:
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 11402
инж. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
Секция: ЕАСТ
Части на проекта: по удостоверение за ППП
Подпис
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ

Съгласували:

Геодезия	инж. Г. Андреев
ПБ	инж. Ст. Стоянов
ПБЗ	инж. Ст. Стоянов
ВОБД	инж. Д. Николов

Част	Електро	Фаза	ТП	Година	2023
Кабелни линии НН				Мащаб	Лист
				1:500	1